

广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司采购电动雨棚、洗手台
和电动道闸等定制物资项目

预 算 价

预 算 价 (小写)： 123494.4

(大写)： 壹拾贰万叁仟肆佰玖拾肆元肆角

招 标 人： (单位盖章) 法定代表人
或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年11月 复 核 时 间： 2024年11月

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省广裕集团梅州嘉宝实业有限公司采购电动雨棚、洗手台和电动道闸等定制物资项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
		整个项目							
1	010901001001	电动伸缩雨棚	1、尺寸:长:14m;宽:10m, 总面积140m;通道雨棚两侧水槽:14米x2条;通道雨棚两侧围布:4mx2*2m(高)=56m。 2、材料(均为最基本尺寸, 即不低于):大棚圆管立柱:76mm*1.5mm 镀锌圆管;大棚弧形弧梁:40mm*25mm 1.5mm 镀锌扁管;大棚弧形横梁. 40mm*40mm 1.5mm镀锌方管;大棚弧形竖撑: 50mm*25mm 1.5mm 镀锌扁管;大棚弧形斜撑:50mm*25mm 1.5mm 镀锌扁管;大棚立柱定制户外电伸缩:50mm*25mm 1.5m 镀锌扁管;大棚轨道 200*100H型钢;牛腿 工字钢140*80 滑轮导向管热度管。 3、相关要求:大棚轮子 U型专业双卡抗风轮机械轨道;工厂通道顶棚布料:采用1050克膜材加厚防水防燃涂层布料;轨道电机. 4驱双轨道0.8W以上, 金三相异步制移动起重机减速机控制电箱; 相关辅材:大棚压条 螺丝垫片前后布档条。配不少于两个以上遥控器, 总设计能抵抗10级以上风力。 4、质保要求:3年以上。 5、原雨棚加装1厚不锈钢挡水板16.1m2。 6、含材料费、制安人工费、机械费、损耗费、利润、使用材料试验费、检测费、工人劳保费、安全措施费用等 7、包含按规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容。	m2	140	570.33	79846.20		
2	050307002001	电动道闸	1、尺寸:杆长为 4m, 高1m。 2、要求:带2个遥控器, 栏栅道闸为双层, 伸缩门类型为折叠, 遇阻反弹, 栏栅页片材料为铝合金 3、含材料费、制安人工费、机械费、损耗费、利润、使用材料试验费、检测费、工人劳保费、安全措施费用等 4、包含按规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	套	2	3854.64	7709.28		
本页小计								87555.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

